

Bauvorhaben: Neubau einer Rettungswache in 79261 Gutach im Breisgau

Bauherr: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Emmendingen
Freiburger Str. 12, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-4601-13
Email a.breisacher@drk-emmendingen.de

Bei Interesse können weitere Unterlagen beim beauftragten Architekturbüro angefordert werden:

Architekturbüro Stiefvater
Dipl. Ing. (FH) Robert Stiefvater
Elzstr. 33b, 79261 Gutach
Tel. 07681 – 491512
Email info@architekturbuero-stiefvater.de

Beschreibung einzelner Gewerke, die beschränkt ausgeschrieben werden:

Zimmererarbeiten nach DIN 18334

- | | |
|--|------------|
| 1. Wände aus Brettsperrholz,
außen inkl. Wärmedämmung aus Holzfaserdämmung und Holzschalung | 163,00 qm |
| Innenwand aus Brettsperrholz | 31,00 qm |
| 2. Pultdachkonstruktion | |
| Liefern, Brettschichtholz GL 24 c | 9,00 cbm |
| Brettschichtholz GL 28 c | 2,00 cbm |
| Abbund | 375,00 lfm |
| Holzfaserdämmung als Aufsparrendämmung | 285,00 qm |
| Zwischensparrendämmung aus Zellulose Einblasdämmung, 240 mm stark | 260,00 qm |

Erd-Maurer-Betonarbeiten

Erdarbeiten nach DIN 18330	
Fundamentaushub	185,00 cbm
Entwässerung nach DIN 18306	
Entwässerungsrohre aus KG in verschiedenen Dimensionierungen	150,00 lfm
Betonarbeiten nach DIN 18333	
Fundamente, tiefe bis 2,00 m	185,00 cbm
Bodenplatte 35 cm dick mit Perimeterdämmung, flügelgeglättet	252,00 qm
Bodenplatte Garagenboden 25 cm dick	90,00 qm
Thermo-Außenwand als Doppelplatten mit innenliegender Dämmung aus Resol	255,00 qm
Sichtbetonaußenwände	30,00 qm
Massivdecke über EG, d = 25 cm	252,00 qm

Blechner- und Dachdeckerarbeiten

Blechnerarbeiten nach DIN 18339	
Kastenrinne aus Edelstahl (uginox) oder gleichwertig	21,00 lfm
Wandanschluss uginox oder	9,50 lfm
Regenrohre	18,50 lfm
Blechdach	
Gleitfalzprofildach aus Stahlblech inkl. Nebenleistungen	283,50 qm
Flachdach nach DIN 18531	
Flachdach auf Loggia aus Kunststoffdichtungsbahn	23,00 qm

Gerüstarbeiten nach DIN 18451

Gerüst freistehend	530,00 qm
Konsolgerüst	44,00 lfm

Fensterarbeiten nach DIN 18055

Holz-Alu-Fenster 151/145	12 Stück
Holz-Alu-Fenster 151/70	8 Stück
Nebeneingangstüren in Alu	2 Stück
Pfostenriegelfenster Holz-Alu 371 x 240 cm	1 Stück
Pfostenriegelfenster Holz-Alu 245 x 240 cm	1 Stück

Fliesenarbeiten nach DIN 18352

Wandfliesen	88,00 qm
Bodenfliesen	66,00 qm
Polyethylen Flächenabdichtung	60,00 qm
Streichbare Abdichtung	80,00 qm

Emmendingen, 18.06.2021